

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลนางพระ อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๔๘๗,๔๑๐.๖๒ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาท  
หกสิบสองสตางค์)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สูง ๒ ชั้น จำนวน ๓ หลัง ๆ ละ  
๑๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ และอื่น ๆ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๑,๘๒๖,๑๕๓.๕๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แผนสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แผนสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ แผนแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๖๐ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                                                 |                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ๗.๑ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน               | ประธานกรรมการ       |    |
| ๗.๒ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย สีนาวาร | กรรมการ             |    |
| ๗.๓ นายรัชตะ โภครักษ์                           | กรรมการ             |   |
| ๗.๔ นายธนกร ส่องแสง                             | กรรมการ             |                                                                                       |
| ๗.๕ นางสาวมุกกมล ไช้ธนศร                        | กรรมการและเลขานุการ |  |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

|                                                                         |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ                                                             | ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง |
| แบบเลขที่                                                               | ตร. 12/59 และ ตร. 11/59                                                                          |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                                      | สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ                                                                          |
| แบบ ปจ. 4 และ ปจ. 5 ที่แนบ มีจำนวน                                      | 61 แผ่น                                                                                          |
| คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง เมื่อวันที่ | 6 สิงหาคม 2568                                                                                   |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                              | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1            | ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ<br>อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 หลัง | 21,826,153.93     |          |
|              |                                                                                                     |                   |          |
|              |                                                                                                     |                   |          |
|              |                                                                                                     |                   |          |
| สรุป         | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ                                                                           | 21,826,153.93     |          |
|              | ราคากลางเป็นเงินงบประมาณ                                                                            | 21,826,153.93     |          |
|              | ตัวอักษร<br>(-ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบสามสตางค์-)                |                   |          |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย สິณถาวร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายรัชตะ โภครักษ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายธนกร ส่องแสง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวมุกมณี ไกรเนศวร)

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

|                                    |                                                                                     |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ชื่อโครงการ                        | ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  |  |  |  |
| แบบเลขที่                          | ตร. 11/59                                                                           |  |  |  |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ                                                             |  |  |  |  |
| แบบ ปร.4 ที่แนบ                    | มีจำนวน 60 แผ่น                                                                     |  |  |  |  |
| คำนวณราคากลาง                      | โดยคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและราคากลาง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568                 |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                  | คำนวณต้นทุน (บาท)      | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | งานอาคาร                                                                |                        |          |                   |                                                           |
| 1.1      | ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงาน-<br>ลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 3 หลัง         | 16,032,500.46          | 1.2597   | 20,035,753.93     | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% |
| 1.2      | ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง                                                    | 1,790,400.00           | 1.0000   | 1,790,400.00      | - เงินประกันผลงานหัก.....0%                               |
|          |                                                                         |                        |          |                   | - ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%                                  |
|          |                                                                         |                        |          |                   | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%                                  |
|          |                                                                         | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน |          | 21,826,153.93     |                                                           |
|          |                                                                         |                        |          | 21,826,153.93     |                                                           |
| ตัวอักษร | (-ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์-) |                        |          |                   |                                                           |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย สันถาวร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายระชตะ โภคร์กำษ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายธนกร ส่องแสง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวมุกมณี ไทธเนศวร)

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พนักงาน หลักที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ ตร. 11/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดวงเงินของงานและราคาตลาด ประเมินราคาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่                      | รายการ                                     | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |         | ค่าแรงงาน (บาท) |         | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|                                   |                                            |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม |                                   |                       |          |
| งานก่อสร้างอาคาร พนักงานหลักที่ 1 |                                            |       |       |                |         |                 |         |                                   |                       |          |
| 1                                 | หมวดงานโครงสร้าง                           | 1.00  | งาน   |                |         |                 |         | 556,714.87                        |                       |          |
| 2                                 | หมวดงานโครงสร้างหลังคาและหลังคา            | 1.00  | งาน   |                |         |                 |         | 856,612.36                        |                       |          |
| 3                                 | หมวดงานพื้น                                | 1.00  | งาน   |                |         |                 |         | 354,939.00                        |                       |          |
| 4                                 | หมวดงานผนัง                                | 1.00  | งาน   |                |         |                 |         | 849,826.70                        |                       |          |
| 5                                 | หมวดงานฝ้า-เพดาน                           | 1.00  | งาน   |                |         |                 |         | 340,922.25                        |                       |          |
| 6                                 | หมวดงานประตู-หน้าต่าง (ตามแบบขยาย)         | 1.00  | งาน   |                |         |                 |         | 599,068.00                        |                       |          |
| 7                                 | หมวดงานสุขภัณฑ์ (ตามรายการประกอบแบบ)       | 1.00  | งาน   |                |         |                 |         | 288,317.00                        |                       |          |
| 8                                 | หมวดงานไฟฟ้า                               | 1.00  | งาน   |                |         |                 |         | 351,550.00                        |                       |          |
| 9                                 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล                       | 1.00  | งาน   |                |         |                 |         | 47,700.00                         |                       |          |
| 10                                | หมวดงานสี                                  | 1.00  | งาน   |                |         |                 |         | 220,738.43                        |                       |          |
| 11                                | หมวดงานบันได                               | 1.00  | งาน   |                |         |                 |         | 289,219.00                        |                       |          |
| 12                                | หมวดงานรั้ว และประตูรั้ว (ตามรูปแบบรายการ) | 1.00  | งาน   |                |         |                 |         | 422,732.89                        |                       |          |
| 13                                | หมวดงานระบายน้ำ                            | 1.00  | งาน   |                |         |                 |         | 172,478.38                        |                       |          |
| รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน |                                            |       |       |                |         |                 |         | 5,350,818.88                      |                       |          |

*[Handwritten signatures and initials]*

[illegible]



โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พนักงาน หลังที่ 1)


สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ ตร. 11/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของงานและราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่                                        | รายการ                                                                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |            | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|                                                     |                                                                        |        |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม    | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม   |                                   |                       |          |
| 2                                                   | หมวดงานโครงสร้างหลังคาและหลังคา                                        |        |       |                |            |                 |           |                                   |                       |          |
|                                                     | เหล็กตัวซี C 150x75x20x3.2 มม                                          | 816.56 | ม.    | 166.00         | 134,732.40 | 68.00           | 55,526.08 | 190,258.48                        | (ก) / (ค)             |          |
|                                                     | เหล็กตัวซี C 100x50x20x3.2 มม                                          | 793.13 | ม.    | 171.34         | 135,894.89 | 68.00           | 53,932.84 | 189,827.73                        | (ก) / (ก)             |          |
|                                                     | ทาสีกันสนิม                                                            | 451.88 | ตร.ม. | 62.00          | 28,016.56  | 35.00           | 15,815.80 | 43,832.36                         | (ก)                   |          |
|                                                     | หลังคาเหล็ก Metal Sheet ไม่ต่ำกว่า 0.50 มม.                            | 586.69 | ตร.ม. | 360.00         | 211,208.40 | 70.00           | 41,068.30 | 252,276.70                        | (ก) / (ค)             |          |
|                                                     | Flooring คสล.                                                          | 37.50  | ม.    | 74.75          | 2,803.13   | 50.00           | 1,875.00  | 4,678.13                          | (ก) / (ค)             |          |
|                                                     | ฉนวนใยแก้ว ไม่น้อยกว่า 15 มม. และตาข่าย Wire Mesh เบอร์ 18 เคลือบสีขาว | 295.31 | ตร.ม. | 355.00         | 104,835.05 | 25.00           | 7,382.75  | 112,217.80                        | (ก)                   |          |
|                                                     | Bolt ขนาด 12 มม. ความยาว 16 ซม.                                        | 33.00  | ชุด   | 63.00          | 2,079.00   | -               | -         | 2,079.00                          | (ก) / (ค)             |          |
|                                                     | เชิงชายไม้เนื้ออ่อน ขนาด 20 x 300 x 1.6 ซม.                            | 80.00  | ม.    | 195.00         | 15,600.00  | 31.79           | 2,543.20  | 18,143.20                         | (ก) / (ค)             |          |
|                                                     | ทับเชิงชายไม้เนื้ออ่อน ผิวเรียบ ขนาด 20 x 300 x 1.6 ซม.                | 80.00  | ม.    | 195.00         | 15,600.00  | 31.79           | 2,543.20  | 18,143.20                         | (ก) / (ค)             |          |
|                                                     | เชื่อมต่อเสาเหล็กพร้อมอุปกรณ์                                          | 11.00  | ชุด   | 500.00         | 5,500.00   | 150.00          | 1,650.00  | 7,150.00                          | (ก)                   |          |
|                                                     | เสาเหล็ก ขนาด 0.10x0.10x3.2 มม.                                        | 36.00  | ม.    | 198.50         | 7,146.00   | 89.66           | 3,227.76  | 10,373.76                         | (ก) / (ค)             |          |
|                                                     | ระแนงไม้ระเบียง เนื้อแข็ง ขนาด 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว คล่องเนื้อแข็ง        | 12.00  | ตร.ม. | 469.00         | 5,628.00   | 167.00          | 2,004.00  | 7,632.00                          | (ก)                   |          |
| หมวดงานโครงสร้างหลังคาและหลังคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                                                                        |        |       |                |            |                 |           | 856,612.36                        |                       |          |

[illegible]





| ลำดับ<br>ที่                    | รายการ<br>หน่วย            | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |            | ค่าแรงงาน (บาท) |         | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ      |
|---------------------------------|----------------------------|-------|-------|----------------|------------|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                 |                            |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม    | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม |                                   |                       |               |
| 6 หมวดงานประติมากรรม (ตามแบบขอ) |                            |       |       |                |            |                 |         |                                   |                       |               |
|                                 | รวมอุปกรณ์ติดตั้ง และวัสดุ |       |       |                |            |                 |         |                                   |                       |               |
| ป.1                             |                            | 10.00 | ชุด   | 7,201.89       | 72,018.90  | -               | -       | 72,018.90                         | (ก)                   | รวมค่าติดตั้ง |
| ป.2                             |                            | 30.00 | ชุด   | 5,620.00       | 168,600.00 | -               | -       | 168,600.00                        | (ก)                   | รวมค่าติดตั้ง |
| ป.3                             |                            | 20.00 | ชุด   | 5,620.00       | 112,400.00 | -               | -       | 112,400.00                        | (ก)                   | รวมค่าติดตั้ง |
| ป.4                             |                            | 10.00 | ชุด   | 5,448.89       | 54,488.90  | -               | -       | 54,488.90                         | (ก)                   | รวมค่าติดตั้ง |
| ป.5                             |                            | 10.00 | ชุด   | 3,053.30       | 30,533.00  | -               | -       | 30,533.00                         | (ก)                   | รวมค่าติดตั้ง |
| น.1                             |                            | 20.00 | ชุด   | 3,020.00       | 60,400.00  | -               | -       | 60,400.00                         | (ก)                   | รวมค่าติดตั้ง |
| น.2                             |                            | 10.00 | ชุด   | 1,430.22       | 14,302.20  | -               | -       | 14,302.20                         | (ก)                   | รวมค่าติดตั้ง |
| น.3                             |                            | 10.00 | ชุด   | 1,805.63       | 18,056.30  | -               | -       | 18,056.30                         | (ก)                   | รวมค่าติดตั้ง |
| น.4                             |                            | 10.00 | ชุด   | 4,826.87       | 48,268.70  | -               | -       | 48,268.70                         | (ก)                   | รวมค่าติดตั้ง |
| น.5                             |                            | 10.00 | ชุด   | 2,000.00       | 20,000.00  | -               | -       | 20,000.00                         | (ก)                   | รวมค่าติดตั้ง |
|                                 |                            |       |       | 599,068.00     |            |                 |         |                                   |                       |               |

27/11/20

गुना

|  |           |  |  |           |
|--|-----------|--|--|-----------|
|  | 47,700.00 |  |  | Sprinkler |
|--|-----------|--|--|-----------|



โครงการ  
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกจ้างแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
(พนักงาน หลังที่ 1)

การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา

แบบเลขที่ ตร. 11/59

สำนักงานเจ้าชองโครงการ  
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

แบบอิสระทางเทคนิคทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ เป็นอิสระที่จะทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแบบอื่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดสร้างของและราคาของงานและราคาต่าง

พระมหาเถรานุเถระ

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

9



โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พนักงาน หลังที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ตร. 11/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิถึ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                    | จำนวน | หน่วย   | ค่าวัสดุ (บาท) |            | ค่าแรงงาน (บาท) |         | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ      |
|--------------|-------------------------------------------|-------|---------|----------------|------------|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
|              |                                           |       |         | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม    | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม |                                   |                       |               |
| 14           | หมวดงานค่อรูปเหล็ก (ตามคุณลักษณะที่กำหนด) |       |         |                |            |                 |         |                                   |                       |               |
| 14.1         | ถังเก็บน้ำขนาดความจุ 1,000 ลิตร           | 10.00 | ชุด     | 5,800.00       | 58,000.00  | -               | -       | 58,000.00                         | (ง)                   | รวมค่าติดตั้ง |
| 14.2         | ตู้ลอยเหนือเคาท์เตอร์อีกข้างงาน           | 10.00 | ตู้     | 5,440.00       | 54,400.00  | -               | -       | 54,400.00                         | (ค)                   | รวมค่าติดตั้ง |
| 14.3         | ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด 250 วัตต์            | 10.00 | เครื่อง | 7,390.00       | 73,900.00  | -               | -       | 73,900.00                         | (ค)                   | รวมค่าติดตั้ง |
| 14.4         | เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU           | 20.00 | เครื่อง | 16,800.00      | 336,000.00 | -               | -       | 336,000.00                        | (ง)                   | รวมค่าติดตั้ง |
| 14.5         | เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 3,500 วัตต์          | 10.00 | เครื่อง | 7,450.00       | 74,500.00  | -               | -       | 74,500.00                         | (ค)                   | รวมค่าติดตั้ง |
|              |                                           |       |         |                |            |                 |         |                                   |                       |               |
|              |                                           |       |         |                |            |                 |         |                                   |                       |               |
|              |                                           |       |         |                |            |                 |         |                                   |                       |               |
|              |                                           |       |         |                |            |                 |         |                                   |                       |               |
|              | หมวดงานค่อรูปเหล็กทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น |       |         |                |            |                 |         | 596,800.00                        |                       |               |






โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่ คร. 11/59

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กิ่งงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดวงเงินของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่                          | รายการ                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |          | ค่าแรงงาน (บาท) |          | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|                                       |                                          |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม  | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม  |                                   |                       |          |
| 12 หมวดงานรั้ว และประตูรั้ว งานบริเวณ |                                          |       |       |                |          |                 |          |                                   |                       |          |
| 12.1                                  | หมวดงานรั้วรั้ว (คิดที่ความยาว 20.00 ม.) |       |       |                |          |                 |          |                                   |                       |          |
|                                       | ชุดดิน และกลบดิน                         | 6.18  | ลบ.ม. | -              | -        | 112.00          | 692.16   | 692.16                            | (ก)                   |          |
|                                       | ทรายหยาบอัดแน่น                          | 0.28  | ลบ.ม. | 560.75         | 157.01   | 99.00           | 27.72    | 184.73                            | (ข) / (ก)             |          |
|                                       | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180 ksc)              | 0.14  | ลบ.ม. | 2,149.53       | 300.93   | 419.00          | 58.66    | 359.59                            | (ข) / (ก)             |          |
|                                       | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)         | 2.42  | ลบ.ม. | 2,229.91       | 5,396.38 | 419.00          | 1,013.98 | 6,410.36                          | (ข) / (ก)             |          |
|                                       | เสาเข็มเหล็กกลมกลวง 15 ซม. ยาว 3.00 ม.   | 32.00 | ต้น   | 290.00         | 9,280.00 | 96.00           | 3,072.00 | 12,352.00                         | (ก)                   |          |
|                                       | เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.                | 49.23 | กก.   | 27.35          | 1,346.44 | 4.40            | 216.61   | 1,563.05                          | (ข) / (ก)             |          |
|                                       | เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.                | 51.09 | กก.   | 26.19          | 1,338.05 | 4.10            | 209.47   | 1,547.52                          | (ข) / (ก)             |          |
|                                       | เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม.               | 71.04 | กก.   | 25.45          | 1,807.97 | 3.10            | 220.22   | 2,028.19                          | (ข) / (ก)             |          |
|                                       | ลวดผูกเหล็ก                              | 5.14  | กก.   | 49.07          | 252.22   | -               | -        | 252.22                            | (ข)                   |          |
|                                       | น้ำมัน (คิด 50%)                         | 17.66 | ตร.ม. | 400.00         | 7,064.00 | 139.00          | 2,454.74 | 9,518.74                          | (ก)                   |          |
|                                       | ตะปู                                     | 1.00  | กก.   | 47.00          | 47.00    | -               | -        | 47.00                             | (ก)                   |          |
|                                       | ก่ออิฐบุบล็อค                            | 30.08 | ตร.ม. | 136.00         | 4,090.88 | 69.00           | 2,075.52 | 6,166.40                          | (ก)                   |          |
|                                       | ฉาบปูน เสาข้อ                            | 30.08 | ตร.ม. | 84.00          | 2,526.72 | 118.00          | 3,549.44 | 6,076.16                          | (ก)                   |          |
|                                       | ฉาบปูนโครงสร้าง                          | 9.92  | ตร.ม. | 80.00          | 793.60   | 105.00          | 1,041.60 | 1,835.20                          | (ก)                   |          |
|                                       | งานทาสีน้ำ                               | 83.00 | ตร.ม. | 62.00          | 5,146.00 | 35.00           | 2,905.00 | 8,051.00                          | (ก)                   |          |
|                                       | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                  |       |       |                |          |                 |          | 57,084.33                         |                       |          |
|                                       | เฉลี่ยราคามตรฐะ                          |       |       |                |          |                 |          | 2,854.22                          |                       |          |
|                                       |                                          |       |       |                |          |                 |          |                                   |                       |          |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



[illegible]

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานด้านงานดูแลเบื้องหน้าติ ตำบลบงพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 ต่่านที่ก่อสร้าง คือบ้านลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบงพระ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ

(พณ. ๑)

แบบเลขที่ ตร. 11/59

หน่วยงานผู้โครงการ

การปฏิบัติงานที่จะได้แก่ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ  
ของประชาชน การศึกษาและพัฒนาระบบบริการ

คณะกรรมาธิการกำหนดข้อบัญญัติของงานและศาลากลาง

พระยาพิชัยดาบหัก

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |          | ค่าแรงงาน (บาท) |         | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|----------|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม  | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม |                                   |                       |          |
| 13.2         | งานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.30 ม.                |       |       |                |          |                 |         |                                   |                       |          |
|              | ขุดดิน                                                 | 0.13  | ลบ.ม. | -              | -        | 60.00           | 7.80    | 7.80                              | (ก)                   |          |
|              | ทรายหยาบอัดแน่น                                        | 0.02  | ลบ.ม. | 560.75         | 11.22    | 99.00           | 1.98    | 13.20                             | (ข) / (ก)             |          |
|              | คอนกรีตหยาบ                                            | 0.11  | ลบ.ม. | 2,149.53       | 236.45   | 419.00          | 46.09   | 282.54                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 Ksc)                       | 0.09  | ลบ.ม. | 2,229.91       | 200.69   | 419.00          | 37.71   | 238.40                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม                                    | 11.15 | กก.   | 27.35          | 304.95   | 4.40            | 49.06   | 354.01                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม                                    | 22.64 | กก.   | 26.19          | 592.94   | 4.10            | 92.82   | 685.77                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | ลวดผูกเหล็ก                                            | 1.01  | กก.   | 49.07          | 49.56    | 0               | -       | 49.56                             | (ข)                   |          |
|              | ไม้แบบ (25%)                                           | 0.16  | ลบ.ฟ. | 400            | 64.00    | 0               | -       | 64.00                             | (ก)                   |          |
|              | ค่าแรงไม้แบบ (100%)                                    | 0.64  | ตร.ม. | 0              | -        | 139             | 88.96   | 88.96                             | (ก)                   |          |
|              | ไม้ค้ำ (30% ของไม้แบบ)                                 | 0.05  | ลบ.ฟ. | 400            | 20.00    | 0               | -       | 20.00                             | (ก)                   |          |
|              | ตะปู                                                   | 0.01  | ลัง   | 47             | 0.47     | 0               | -       | 0.47                              | (ก)                   |          |
|              | เหล็กฉาก 50×50×3 มม.                                   | 7.50  | ม.    | 337            | 2,527.50 | 24              | 180.00  | 2,707.50                          | (ก) / (ค)             |          |
|              |                                                        |       |       |                |          |                 |         |                                   |                       |          |
|              |                                                        |       |       |                |          |                 |         |                                   |                       |          |
|              | รวมงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.30 ม. คือเป็นเงิน |       |       |                |          |                 |         | 4,512.20                          |                       |          |

[illegible]

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานสภากลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดวงเงินขอเบ็ดเสร็จของงานและราคากลาง

(พนักงาน หลังที่ 2)

แบบเลขที่ ศร. 11/59

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                     | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |         | ค่าแรงงาน (บาท) |         | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------|-------|-------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                            |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม |                                   |                       |          |
|              | งานก่อสร้างอาคาร พนักงานหลังที่ 2          |       |       |                |         |                 |         |                                   |                       |          |
| 1            | หมวดงานโครงสร้าง                           | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 556,714.87                        |                       |          |
| 2            | หมวดงานโครงสร้างหลังคาและหลังคา            | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 856,612.36                        |                       |          |
| 3            | หมวดงานพื้น                                | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 354,939.00                        |                       |          |
| 4            | หมวดงานผนัง                                | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 849,826.70                        |                       |          |
| 5            | หมวดงานฝ้าเพดาน                            | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 340,922.25                        |                       |          |
| 6            | หมวดงานประตูหน้าต่าง (ตามแบบขยาย)          | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 599,068.00                        |                       |          |
| 7            | หมวดงานสุขภัณฑ์ (ตามรายการประกอบแบบ)       | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 288,317.00                        |                       |          |
| 8            | หมวดงานไฟฟ้า                               | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 351,550.00                        |                       |          |
| 9            | หมวดงานระบบสุขาภิบาล                       | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 42,000.00                         |                       |          |
| 10           | หมวดงานสี                                  | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 220,738.43                        |                       |          |
| 11           | หมวดงานไม้เนื้อ                            | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 289,219.00                        |                       |          |
| 12           | หมวดงานรั้ว และประตูรั้ว (ตามรูปแบบรายการ) | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 295,411.39                        |                       |          |
| 13           | หมวดงานระบายน้ำ                            | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 162,518.38                        |                       |          |
|              | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน          |       |       |                |         |                 |         | 5,207,837.38                      |                       |          |







**โครงการ**

ก่อสร้างทางรถไฟรางคู่จากสถานีกรุงเทพถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

## แผนงานของโครงการ

[illegible]

การดำเนินงานเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ

คณะกรรมาธิการกำหนดร่างของบ.และจากสภาการศึกษา  
 สำนักสภาการศึกษา

พระยาธรรมาธิราช

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                                                                                             | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท)           |         | ค่าแรงงาน (บาท) |         | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|--------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย             | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม |                                   |                       |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                       | หมวดงานครุภัณฑ์ (ตามคุณลักษณะที่กำหนด) | 1     | งาน   |                          |         |                 |         | 596,800.00                        |                       |          |
| <b>หมายเหตุ: แหล่งที่มาของราคา</b><br>(ก) : ราคาที่ได้มาจาก สหฐ<br>(ข) : ราคาที่ได้มาจากพาณิชย์จังหวัดบุรี<br>(ค) : ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด<br>(ง) : ราคาตามมาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด<br>(จ) : อื่น ๆ |                                        |       |       |                          |         |                 |         |                                   |                       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |       |       | รวมราคาครุภัณฑ์ เป็นเงิน |         |                 |         | 596,800.00                        |                       |          |



โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดวงเงินขอเบี่ยงเบนของงานและราคากลาง

(พนักงาน หลังที่ 2)

แบบเลขที่ ตร. 11/59

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |            | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                                        |        |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม    | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม   |                                   |                       |          |
| 2            | นมผงงานโครงสร้างหลังคาและหลังคา                                        |        |       |                |            |                 |           |                                   |                       |          |
|              | เหล็กตีตัว C 150×75×20×3.2 mm                                          | 816.56 | ม.    | 165.00         | 134,732.40 | 68.00           | 55,526.08 | 190,258.48                        | (ก) / (ค)             |          |
|              | เหล็กตีตัว C 100×50×20×3.2 mm                                          | 793.13 | ม.    | 171.34         | 135,894.89 | 68.00           | 53,932.84 | 189,827.73                        | (ก) / (ค)             |          |
|              | ทาสีกันสนิม                                                            | 451.88 | ตร.ม. | 62.00          | 28,016.56  | 35.00           | 15,815.80 | 43,832.36                         | (ก)                   |          |
|              | หลังคาเหล็ก Metal Sheet ไม่ต่ำกว่า 0.50 มม.                            | 586.69 | ตร.ม. | 360.00         | 211,208.40 | 70.00           | 41,068.30 | 252,276.70                        | (ก) / (ค)             |          |
|              | Flashing คสล.                                                          | 37.50  | ม.    | 74.75          | 2,803.13   | 50.00           | 1,875.00  | 4,678.13                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | ขนวนใยแก้ว ไม่น้อยกว่า 15 มม. และตาข่าย Wire Mesh เบอร์ 18 เคลือบสีขาว | 295.31 | ตร.ม. | 355.00         | 104,835.05 | 25.00           | 7,382.75  | 112,217.80                        | (ก)                   |          |
|              | Bolt ขนาด 12 มม. ความยาว 16 ซม.                                        | 33.00  | ชุด   | 63.00          | 2,079.00   | -               | -         | 2,079.00                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | เชิงชายไม้เนื้ออ่อน ขนาด 20 x 300 x 1.6 ซม.                            | 80.00  | ม.    | 195.00         | 15,600.00  | 31.79           | 2,543.20  | 18,143.20                         | (ก) / (ค)             |          |
|              | ทับเชิงชายไม้เนื้ออ่อน ผิวเรียบ ขนาด 20 x 300 x 1.6 ซม.                | 80.00  | ม.    | 195.00         | 15,600.00  | 31.79           | 2,543.20  | 18,143.20                         | (ก) / (ค)             |          |
|              | เชื่อมต่อเสาเหล็กพร้อมอุปกรณ์                                          | 11.00  | ชุด   | 500.00         | 5,500.00   | 150.00          | 1,650.00  | 7,150.00                          | (ก)                   |          |
|              | เสาเหล็ก ขนาด 0.10×0.10×3.2 มม.                                        | 36.00  | ม.    | 198.50         | 7,146.00   | 89.66           | 3,227.76  | 10,373.76                         | (ก) / (ค)             |          |
|              | ระแนงไม้ระแนง ไม้แข็ง ขนาด 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว คร่าวเนื้อแข็ง            | 12.00  | ตร.ม. | 469.00         | 5,628.00   | 167.00          | 2,004.00  | 7,632.00                          | (ก)                   |          |
|              | รวมงานโครงสร้างหลังคาและหลังคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                     |        |       |                |            |                 |           |                                   |                       |          |
|              |                                                                        |        |       |                |            |                 |           | 856,612.36                        |                       |          |



อนงค์



การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วง ๖๐ ปีที่ผ่านมา

**สถานทีก่อสร้าง**

สำนักงานปลัดเลขาธิการฯ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การแก้ไขข้อบกพร่อง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

๑. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน  
 ๒. ขอบเขตของโครงการ  
 ๓. ระยะเวลาของโครงการ  
 ๔. งบประมาณของโครงการ  
 ๕. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 ๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  
 ๘. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๙. หน่วยงานที่ปรึกษา  
 ๑๐. หน่วยงานที่ประเมินผล  
 ๑๑. หน่วยงานที่ติดตามผล  
 ๑๒. หน่วยงานที่รายงานผล  
 ๑๓. หน่วยงานที่เผยแพร่ผล  
 ๑๔. หน่วยงานที่จัดพิมพ์  
 ๑๕. หน่วยงานที่จัดพิมพ์  
 ๑๖. หน่วยงานที่จัดพิมพ์  
 ๑๗. หน่วยงานที่จัดพิมพ์  
 ๑๘. หน่วยงานที่จัดพิมพ์  
 ๑๙. หน่วยงานที่จัดพิมพ์  
 ๒๐. หน่วยงานที่จัดพิมพ์

คณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ประธานาธิบดี

6 สิงหาคม 2568

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]



โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

(พนักงาน หลังที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ตร. 11/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบแปลและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาขอเสนอของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |          | ค่าแรงงาน (บาท) |          | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------|-------|-------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                         |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม  | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม  |                                   |                       |          |
| 12           | หมวดงานรั้ว และประตูรั้ว งานบริเวณ      |       |       |                |          |                 |          |                                   |                       |          |
| 12.1         | หมวดงานรั้วทึบ (คิดที่ความยาว 20.00 ม.) |       |       |                |          |                 |          |                                   |                       |          |
|              | ชุดดิน และกลบดิน                        | 6.18  | ลบ.ม. | -              | -        | 112.00          | 692.16   | 692.16                            | (ก)                   |          |
|              | ทรายหยาบอัดแน่น                         | 0.28  | ลบ.ม. | 560.75         | 157.01   | 99.00           | 27.72    | 184.73                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180 ksc)             | 0.14  | ลบ.ม. | 2,149.53       | 300.93   | 419.00          | 58.66    | 359.59                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)        | 2.42  | ลบ.ม. | 2,229.91       | 5,396.38 | 419.00          | 1,013.98 | 6,410.36                          | (ข) / (ก)             |          |
|              | เสาเข็มเหล็กกลมกลวง 15 ซม. ยาว 3.00 ม.  | 32.00 | ต้น   | 290.00         | 9,280.00 | 96.00           | 3,072.00 | 12,352.00                         | (ก)                   |          |
|              | เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.               | 49.23 | กก.   | 27.35          | 1,346.44 | 4.40            | 216.61   | 1,563.05                          | (ข) / (ก)             |          |
|              | เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.               | 51.09 | กก.   | 26.19          | 1,338.05 | 4.10            | 209.47   | 1,547.52                          | (ข) / (ก)             |          |
|              | เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม.              | 71.04 | กก.   | 25.45          | 1,807.97 | 3.10            | 220.22   | 2,028.19                          | (ข) / (ก)             |          |
|              | ลวดผูกเหล็ก                             | 5.14  | กก.   | 49.07          | 252.22   | -               | -        | 252.22                            | (ข)                   |          |
|              | ไม้แบบ (คิด 50%)                        | 17.66 | ตร.ม. | 400.00         | 7,064.00 | 139.00          | 2,454.74 | 9,518.74                          | (ก)                   |          |
|              | ตะปู                                    | 1.00  | กก.   | 47.00          | 47.00    | -               | -        | 47.00                             | (ก)                   |          |
|              | ก่ออิฐบล็อด                             | 30.08 | ตร.ม. | 136.00         | 4,090.88 | 69.00           | 2,075.52 | 6,166.40                          | (ก)                   |          |
|              | ฉาบปูน เสาะร่อง                         | 30.08 | ตร.ม. | 84.00          | 2,526.72 | 118.00          | 3,549.44 | 6,076.16                          | (ก)                   |          |
|              | ฉาบปูนในโครงสร้าง                       | 9.92  | ตร.ม. | 80.00          | 793.60   | 105.00          | 1,041.60 | 1,835.20                          | (ก)                   |          |
|              | งานทาสีน้ำ                              | 83.00 | ตร.ม. | 62.00          | 5,146.00 | 35.00           | 2,905.00 | 8,051.00                          | (ก)                   |          |
|              | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                 |       |       |                |          |                 |          | 57,084.33                         |                       |          |
|              | เฉลี่ยราคาเมตรละ                        |       |       |                |          |                 |          | 2,854.22                          |                       |          |

Signature





โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

(พนักงาน หลังที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ดร. 11/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของขอบเขตของงานและราคากลาง

ประมาณราคามือวันที่

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |          | ค่าแรงงาน (บาท) |         | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|----------|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม  | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม |                                   |                       |          |
| 13.2         | งานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.30 ม.                |       |       |                |          |                 |         |                                   |                       |          |
|              | ชุดดิน                                                 | 0.13  | ลบ.ม. | -              | -        | 60.00           | 7.80    | 7.80                              | (ก)                   |          |
|              | ทรายหยาบอัดแน่น                                        | 0.02  | ลบ.ม. | 560.75         | 11.22    | 99.00           | 1.98    | 13.20                             | (ข) / (ก)             |          |
|              | คอนกรีตหยาบ                                            | 0.11  | ลบ.ม. | 2,149.53       | 236.45   | 419.00          | 46.09   | 282.54                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | คอนกรีต ค.2                                            | 0.09  | ลบ.ม. | 2,229.91       | 200.69   | 419.00          | 37.71   | 238.40                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.                                   | 11.15 | กก.   | 27.35          | 304.95   | 4.40            | 49.06   | 354.01                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.                                   | 22.64 | กก.   | 26.19          | 592.94   | 4.10            | 92.82   | 685.77                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | ลวดผูกเหล็ก                                            | 1.01  | กก.   | 49.07          | 49.56    | 0               | -       | 49.56                             | (ข)                   |          |
|              | ไม้แบบ (25%)                                           | 0.16  | ลบ.ฟ. | 400            | 64.00    | 0               | -       | 64.00                             | (ก)                   |          |
|              | ค่าแรงไม้แบบ (100%)                                    | 0.64  | ตร.ม. | 0              | -        | 139             | 88.96   | 88.96                             | (ก)                   |          |
|              | ไม้ค้ำ (30% ของไม้แบบ)                                 | 0.05  | ลบ.ฟ. | 400            | 20.00    | 0               | -       | 20.00                             | (ก)                   |          |
|              | ตะปู                                                   | 0.01  | ลัง   | 47             | 0.47     | 0               | -       | 0.47                              | (ก)                   |          |
|              | เหล็กฉาก 50x50x3 มม.                                   | 7.50  | ม.    | 337            | 2,527.50 | 24              | 180.00  | 2,707.50                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | รวมงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.30 ม. คือเป็นเงิน |       |       |                |          |                 |         | 4,512.20                          |                       |          |








โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานชลประทานจังหวัดชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ



หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม กองโยธาธิการ สำนักงานชลประทานจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดวงเงินงบประมาณและราคากลาง

แบบเลขที่ ตร. 11/59

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |         | ค่าแรงงาน (บาท) |         | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------|-------|-------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                         |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม |                                   |                       |          |
|              | งานก่อสร้างอาคาร พนักงานหลังที่ 3       |       |       |                |         |                 |         |                                   |                       |          |
| 1            | หมวดงานโครงสร้าง                        | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 568,078.69                        |                       |          |
| 2            | หมวดงานโครงสร้างหลังคาและหลังคา         | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 856,612.36                        |                       |          |
| 3            | หมวดงานพื้น                             | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 354,939.00                        |                       |          |
| 4            | หมวดงานผนัง                             | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 849,826.70                        |                       |          |
| 5            | หมวดงานฝ้าเพดาน                         | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 340,922.25                        |                       |          |
| 6            | หมวดงานประตู-หน้าต่าง (ตามแบบขยาย)      | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 599,068.00                        |                       |          |
| 7            | หมวดงานสุขภัณฑ์ (ตามรายการประกอบแบบ)    | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 288,317.00                        |                       |          |
| 8            | หมวดงานไฟฟ้า                            | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 351,550.00                        |                       |          |
| 9            | หมวดงานระบบสุขาภิบาล                    | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 42,000.00                         |                       |          |
| 10           | หมวดงานสี                               | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 220,738.43                        |                       |          |
| 11           | หมวดงานปูนโด                            | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 289,219.00                        |                       |          |
| 12           | หมวดงานรั้ว และประตูรั้ว (ตามแบบรายการ) | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 422,732.89                        |                       |          |
| 13           | หมวดงานระบายน้ำ                         | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 162,518.38                        |                       |          |
|              | รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน    |       |       |                |         |                 |         | 5,346,522.70                      |                       |          |

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พนักงาน หลังที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิศวกรรมและสีเขียว กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

แบบเลขที่ ตร. 1/59

| ลำดับ<br>ที่                                                | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |         | ค่าแรงงาน (บาท) |         | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|                                                             |                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม |                                   |                       |          |
| 14                                                          | หมวดงานครุภัณฑ์ (ตามคุณลักษณะที่กำหนด) | 1     | งาน   |                |         |                 |         | 596,800.00                        |                       |          |
| <b>หมายเหตุ: แหล่งที่มาของราคา</b>                          |                                        |       |       |                |         |                 |         |                                   |                       |          |
| (ก) : ราคาที่ได้มาจาก สพัส                                  |                                        |       |       |                |         |                 |         |                                   |                       |          |
| (ข) : ราคาที่ได้มาจากพาณิชย์จังหวัดชลบุรี                   |                                        |       |       |                |         |                 |         |                                   |                       |          |
| (ค) : ราคาที่ได้จากการสืบราคาก่อสร้างในตลาด                 |                                        |       |       |                |         |                 |         |                                   |                       |          |
| (ง) : ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด |                                        |       |       |                |         |                 |         |                                   |                       |          |
| (จ) : อื่นๆ                                                 |                                        |       |       |                |         |                 |         |                                   |                       |          |
|                                                             | รวมราคาค่าครุภัณฑ์เป็นเงิน             |       |       |                |         |                 |         | 596,800.00                        |                       |          |





[illegible]

หน้างานเจ้าหน้าที่

ผู้แทนจากบริษัท

แบบเลขที่ ๑๑. ๑๑/๕๙

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

**๒๕๖๓**

พระอภัยมณีเสวย

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                            | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |            | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                   |          |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม    | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม   |                                   |                       |          |
| 1            | นมผงงานโครงสร้าง                                  |          |       |                |            |                 |           |                                   |                       |          |
|              | คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc (ทรงกระบอก)              | 56.44    | ลบ.ม. | 2,229.91       | 125,856.12 | 419.00          | 23,648.36 | 149,504.48                        | (฿) / (ก)             |          |
|              | เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.                              | 507.26   | กก.   | 27.35          | 13,873.56  | 4.40            | 2,231.94  | 16,105.51                         | (฿) / (ก)             |          |
|              | เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.                              | 1,161.92 | กก.   | 26.19          | 30,430.68  | 4.10            | 4,763.87  | 35,194.56                         | (฿) / (ก)             |          |
|              | เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.                             | 1,090.29 | กก.   | 25.45          | 27,747.88  | 3.10            | 3,379.90  | 31,127.78                         | (฿) / (ก)             |          |
|              | เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.                             | 1,636.39 | กก.   | 24.98          | 40,877.02  | 3.10            | 5,072.81  | 45,949.83                         | (฿) / (ก)             |          |
|              | ลวดผูกเหล็ก                                       | 131.88   | กก.   | 49.07          | 6,471.35   | -               | -         | 6,471.35                          | (ก)                   |          |
|              | ไม้แบบ (คีด 50%)                                  | 333.62   | ตร.ม. | 400.00         | 133,448.00 | 139.00          | 46,373.18 | 179,821.18                        | (ก)                   |          |
|              | ตะปู                                              | 16.68    | กก.   | 47.00          | 783.96     | -               | -         | 783.96                            | (ก)                   |          |
|              | แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35x0.05 ม.                    | 237.30   | ตร.ม. | 233.00         | 55,290.90  | 25.00           | 5,932.50  | 61,223.40                         | (ก)                   |          |
|              | คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc) เทกับหน้าพื้นสำเร็จรูป | 11.86    | ลบ.ม. | 2,229.91       | 26,446.73  | 419.00          | 4,969.34  | 31,416.07                         | (฿) / (ก)             |          |
|              | ตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.                  | 247.30   | ตร.ม. | 37.38          | 9,244.07   | 5.00            | 1,236.50  | 10,480.57                         | (฿) / (ก)             |          |
|              |                                                   |          |       |                |            |                 |           |                                   |                       |          |
|              |                                                   |          |       |                |            |                 |           |                                   |                       |          |
|              | หมวดงานฐานราก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                 |          |       |                |            |                 |           | 568,078.69                        |                       |          |

[illegible]

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พนักงาน หลังที่ 3)  
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดวงงบประมาณและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |            | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                                       |        |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม    | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม   |                                   |                       |          |
| 2            | หมวดงานโครงสร้างหลังคาและหลังคา                                       |        |       |                |            |                 |           |                                   |                       |          |
|              | เหล็กตัวซี C 150×75×20×3.2 มม                                         | 816.56 | ม.    | 165.00         | 134,732.40 | 68.00           | 55,526.08 | 190,258.48                        | (ก) / (ค)             |          |
|              | เหล็กตัวซี C 100×50×20×3.2 มม                                         | 793.13 | ม.    | 171.34         | 135,894.89 | 68.00           | 53,932.84 | 189,827.73                        | (ข) / (ก)             |          |
|              | ทาสีกันสนิม                                                           | 451.88 | ตร.ม. | 62.00          | 28,016.56  | 35.00           | 15,815.80 | 43,832.36                         | (ก)                   |          |
|              | หลังคาเหล็ก Metal Sheet ไม่ต่ำกว่า 0.50 มม.                           | 586.69 | ตร.ม. | 360.00         | 211,208.40 | 70.00           | 41,068.30 | 252,276.70                        | (ก) / (ค)             |          |
|              | Flashing คสล.                                                         | 37.50  | ม.    | 74.75          | 2,803.13   | 50.00           | 1,875.00  | 4,678.13                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | ฉนวนใยแก้ว ไม่ต่ำกว่า 15 มม. และตาข่าย Wire Mesh เบอร์ 18 เคลือบสีขาว | 295.31 | ตร.ม. | 365.00         | 104,835.05 | 25.00           | 7,382.75  | 112,217.80                        | (ก)                   |          |
|              | Bolt ขนาด 12 มม. ความยาว 16 ซม.                                       | 33.00  | ชุด   | 63.00          | 2,079.00   | -               | -         | 2,079.00                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | เชิงชายไม้เนื้ออ่อน ขนาด 20 x 300 x 1.6 ซม.                           | 80.00  | ม.    | 195.00         | 15,600.00  | 31.79           | 2,543.20  | 18,143.20                         | (ก) / (ค)             |          |
|              | ทับเชิงชายไม้เนื้ออ่อน ผิวเรียบ ขนาด 20 x 300 x 1.6 ซม.               | 80.00  | ม.    | 195.00         | 15,600.00  | 31.79           | 2,543.20  | 18,143.20                         | (ก) / (ค)             |          |
|              | เชื่อมต่อเสาเหล็กพร้อมอุปกรณ์                                         | 11.00  | ชุด   | 500.00         | 5,500.00   | 150.00          | 1,650.00  | 7,150.00                          | (ก)                   |          |
|              | เสาเหล็ก ขนาด 0.10×0.10×3.2 มม.                                       | 36.00  | ม.    | 198.50         | 7,146.00   | 89.66           | 3,227.76  | 10,373.76                         | (ก) / (ค)             |          |
|              | ระแนงไม้ระเบียง เนื้อแข็ง ขนาด 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว คล่องเนื้อแข็ง       | 12.00  | ตร.ม. | 469.00         | 5,628.00   | 167.00          | 2,004.00  | 7,632.00                          | (ก)                   |          |
|              | หมวดงานโครงสร้างหลังคาและหลังคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                   |        |       |                |            |                 |           |                                   | 856,612.36            |          |

*Sh*

*Sh*

[illegible]

สถานทีก่อสร้าง สำนักงานใหญ่เพื่อแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศิลปและวัฒนธรรมแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

คณะกรรมาธิการด้านพลังงานและพลังงาน

พระสมณสาธกานุรักษ์

6 สิงหาคม 2568

[illegible][illegible]

**โครงการ**  
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานเพื่อแบ่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พนักงาน หลังที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเจ้าเมืองแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

## หน่วยงานผู้ปกครอง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

แบบเลขที่ ตร. 11/59

หน่วยงานออกแบบแปลและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและวิชาชีพ ก่อให้เกิดอิทธิพล สัมพันธ์งานส่งกำลังบำรุง สัมพันธ์งานสำรวจแห่งชาติ

ประเภทวิชาเศรษฐศาสตร์

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

โครงการ  
ก่อสร้างและปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  
ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก (พื้นที่ 3

รื้อถอนแล้วให้ช่างมาซ่อมแซมและทาสีใหม่

หน่วยงานวิชาการ

๒๒๘

แบบเลขที่ ๓๑. 11/59

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมาธิการกำหนดร่างของงานและราคากลาง  
คำนวณราคากลางโดย

ประมาณราคาไม่อยู่ในที่

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานสุกเสียแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พนักงาน หลังที่ 3)  
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสุกเสียแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ดร. 11/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานสุกเสียแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบและรายการ กลุ่มงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของเขตของงานและราคากลาง

ประมาณราคามือวันที่

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                             | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                                                    |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม   | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม   |                                   |                       |          |
| 7            | หมวดงานสุขาภิบาล (ตามรายการประกอบแบบ)                                              |       |       |                |           |                 |           |                                   |                       |          |
|              | อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์                                                 | 20.00 | ชุด   | 1,774.30       | 35,486.00 | 450.00          | 9,000.00  | 44,486.00                         | (ข) / (ก)             |          |
|              | โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหมอน้ำ                                                         | 20.00 | ชุด   | 4,663.55       | 93,271.00 | 450.00          | 9,000.00  | 102,271.00                        | (ข) / (ก)             |          |
|              | ฝักบัวสอยอน พร้อมก๊อกเปิด-ปิด                                                      | 20.00 | ชุด   | 278.00         | 5,560.00  | 70.00           | 1,400.00  | 6,960.00                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | สายชำระ                                                                            | 20.00 | ชุด   | 160.00         | 3,200.00  | 70.00           | 1,400.00  | 4,600.00                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | ที่ใส่กระดาษชำระ                                                                   | 20.00 | ชุด   | 400.00         | 8,000.00  | 120.00          | 2,400.00  | 10,400.00                         | (ก) / (ค)             |          |
|              | ราวแขวนผ้า                                                                         | 20.00 | ชุด   | 278.00         | 5,560.00  | 70.00           | 1,400.00  | 6,960.00                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | กระจกเงาเงาปัด 0.45x0.60 ม.                                                        | 20.00 | ชุด   | 279.00         | 5,580.00  | 70.00           | 1,400.00  | 6,980.00                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | FD. Ø 2"                                                                           | 20.00 | ชุด   | 179.00         | 3,580.00  | 75.00           | 1,500.00  | 5,080.00                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | STOP VALVE Ø 1/2"                                                                  | 70.00 | ชุด   | 259.00         | 18,130.00 | 35.00           | 2,450.00  | 20,580.00                         | (ก) / (ค)             |          |
|              | ทำคาน้ำโดยวิศวกรเบี่ยงคาน้ำสำหรับติดตั้งเชิงตั้ง พร้อมบานเปิด-<br>เปิดได้คาน้ำดอร์ | 10.00 | ชุด   | 5,500.00       | 55,000.00 | 2,500.00        | 25,000.00 | 80,000.00                         | (ค)                   |          |
|              | หมวดงานสุขาภิบาล เป็นเงินทั้งสิ้น                                                  |       |       |                |           |                 |           | 288,317.00                        |                       |          |

*(Handwritten signatures and initials)*

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานสี่แยกสี่ขาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พนักงาน หลังที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสี่แยกสี่ขาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานสี่แยกสี่ขาติ

แบบเลขที่ ดร. 11/59

หน่วยงานออกแบบแปลและรายการ การใช้งานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานชลประทาน จังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของหน่วยงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |            | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                                          |        |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม    | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม   |                                   |                       |          |
| 8            | หมวดงานไฟฟ้า                                                             |        |       |                |            |                 |           |                                   |                       |          |
|              | Consumer Unit ขนาด 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                            | 10.00  | ชุด   | 3,618.00       | 36,180.00  | 900.00          | 9,000.00  | 45,180.00                         | (ก) / (ค)             |          |
|              | ดวงโคม LED 1x18 W (ขนาด 24.5 x 125.5 x 13 ซม.)                           | 90.00  | ชุด   | 158.00         | 14,220.00  | 135.00          | 12,150.00 | 26,370.00                         | (ก) / (ค)             |          |
|              | ดวงโคมความถี่สูง (ขนาดโคม 14.5 x 14.5 x 15.9 ซม.)                        | 30.00  | ชุด   | 125.00         | 3,750.00   | 115.00          | 3,450.00  | 7,200.00                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | โคมไฟกิ่งติดผนัง (ขนาดโคม 8 x 13 x 18 ซม. ,ขนาดฐานโคม 7.5 x 10.5 ซม.)    | 120.00 | ชุด   | 398.00         | 47,760.00  | 115.00          | 13,800.00 | 61,560.00                         | (ก) / (ค)             |          |
|              | ปลั๊กไฟแบบตู้ 15 A 250 V มีสายดินติดผนังสูงจากพื้นดิน 30 ซม.             | 110.00 | ชุด   | 107.00         | 11,770.00  | 90.00           | 9,900.00  | 21,670.00                         | (ก)                   |          |
|              | สวิตช์เปิด-ปิด เต้ารับไฟฟ้า 1 ชุดและสวิตช์เปิด-ปิด ชนิดสองทาง            | 100.00 | ชุด   | 95.00          | 9,500.00   | 80.00           | 8,000.00  | 17,500.00                         | (ก)                   |          |
|              | สวิตช์เรอริตมรกดเบอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศ (ติดผนังสูงจากพื้น 1.20 ม.) | 10.00  | ชุด   | 328.00         | 3,280.00   | 110.00          | 1,100.00  | 4,380.00                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | เต้ารับรับสัญญาณโทรทัศน์ ติดผนังสูงจากพื้นดิน 30 ซม.                     | 30.00  | ชุด   | 98.00          | 2,940.00   | 90.00           | 2,700.00  | 5,640.00                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | เดินสายไฟฟ้าภายใน                                                        | 10.00  | งาน   | 12,465.00      | 124,650.00 | 3,740.00        | 37,400.00 | 162,050.00                        | (จ)                   |          |
|              | หมวดงานไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น                                            |        |       |                |            |                 |           | 351,550.00                        |                       |          |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**โครงการ**

ก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำสำหรับป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ (พิกัดถนน หล่มสัก ๓) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สถาบันพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ  
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม  
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คดีแพ่งและอาชญากรรม

[illegible]

นางเบญจมาภรณ์ คณาดำรง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

พระบาทสมเด็จพระ

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

កងច្បាប់សភាព្រះបរមរាជវាំង ២៤៧៦

42,000.00

2/11/2024

[illegible][illegible]

โครงการ  
ก่อสร้างงานพัฒนาสำนักงานเดิมเพื่อแห่งขจัด ตำบลบางพะจะ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พนักงาน หลังที่ 3)

ผู้ร่วมแสดงมีทั้ง นักร้องและนักแสดง จะแบ่งค่าตอบแทนให้คนเบื้องหลังและนักแสดง

หน่วยงานของโครงการ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

แบบเลขที่ พ.ร. 11/59

Page 11/59

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งของงานและราคาค่าจ้าง

พระยาสุรเสนาบดี

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

[illegible]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงเป็นแม่ทัพหน้า ในการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทย-พม่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และเฝ้าตรวจการณ์ตามแนวชายแดนไทย-พม่า

หน้างานเจ้าหน้าที่โครงการ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรม

แบบเลขที่ ตร. 11/59

11/59

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

คณะกรรมาธิการด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรม คณะกรรมการด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ประมาทราคะ

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
สำนักงานเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  
สำนักงานเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หน่วยงานโครงการ

ผู้ดูแลฝ่ายอสังหาริมทรัพย์และคนผู้

[illegible]

คำแนะนำการดำเนินงานและติดตาม  
ประเมินผลโครงการโดย คณะกรรมการดำเนินงานและติดตาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 สิงหาคม 2568

[illegible][illegible]

โครงการ  
ก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำและสร้างคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่งาน หลังที่ 3)

การดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยเน้นการดำเนินงานตามแผนงานที่ ๑ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ

การแบ่งงานของบุคลากร

๔๘๗

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศของวุฒิสภา

พระยาพิชัยดาบหัก

6 สิงหาคม 2568

[illegible]

7

Q

Shant

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พนักงาน รหัสที่ 3)  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |          | ค่าแรงงาน (บาท) |          | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------|-------|-------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                         |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม  | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม  |                                   |                       |          |
| 12           | หมวดงานรั้ว และประตูรั้ว งานบริเวณ      |       |       |                |          |                 |          |                                   |                       |          |
| 12.1         | หมวดงานรั้วทึบ (คิดที่ความยาว 20.00 ม.) |       |       |                |          |                 |          |                                   |                       |          |
|              | ชุดคั่น และกลบคั่น                      | 6.18  | ลบ.ม. | -              | -        | 112.00          | 692.16   | 692.16                            | (ก)                   |          |
|              | ทรายหยาบอัดแน่น                         | 0.28  | ลบ.ม. | 560.75         | 157.01   | 99.00           | 27.72    | 184.73                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | คอนกรีตหยาบ                             | 0.14  | ลบ.ม. | 2,149.53       | 300.93   | 419.00          | 58.66    | 359.59                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | คอนกรีตโครงสร้าง 210 KSC (ทรงกระบอก)    | 2.42  | ลบ.ม. | 2,229.91       | 5,396.36 | 419.00          | 1,013.98 | 6,410.36                          | (ข) / (ก)             |          |
|              | เสาเข็มทอกเหล็กขนาด 15 ซม. ยาว 3.00 ม.  | 32.00 | ต้น   | 290.00         | 9,280.00 | 96.00           | 3,072.00 | 12,352.00                         | (ก)                   |          |
|              | เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.               | 49.23 | กก.   | 27.35          | 1,346.44 | 4.40            | 216.61   | 1,563.05                          | (ข) / (ก)             |          |
|              | เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.               | 51.09 | กก.   | 26.19          | 1,338.05 | 4.10            | 209.47   | 1,547.52                          | (ข) / (ก)             |          |
|              | เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม.              | 71.04 | กก.   | 25.45          | 1,807.97 | 3.10            | 220.22   | 2,028.19                          | (ข) / (ก)             |          |
|              | ลวดผูกเหล็ก                             | 5.14  | กก.   | 49.07          | 252.22   | -               | -        | 252.22                            | (ข)                   |          |
|              | ไม้แบบ (คิด 50%)                        | 17.66 | ตร.ม. | 400.00         | 7,064.00 | 139.00          | 2,454.74 | 9,518.74                          | (ก)                   |          |
|              | ตะปู                                    | 1.00  | กก.   | 47.00          | 47.00    | -               | -        | 47.00                             | (ก)                   |          |
|              | ก่ออิฐฉาบผิว                            | 30.08 | ตร.ม. | 136.00         | 4,090.88 | 69.00           | 2,075.52 | 6,166.40                          | (ก)                   |          |
|              | ฉาบปูน เสาจริง                          | 30.08 | ตร.ม. | 84.00          | 2,526.72 | 118.00          | 3,549.44 | 6,076.16                          | (ก)                   |          |
|              | ฉาบปูนโครงสร้าง                         | 9.92  | ตร.ม. | 80.00          | 793.60   | 105.00          | 1,041.60 | 1,835.20                          | (ก)                   |          |
|              | งานพาสีน้ำ                              | 83.00 | ตร.ม. | 62.00          | 5,146.00 | 35.00           | 2,905.00 | 8,051.00                          | (ก)                   |          |
|              | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                 |       |       |                |          |                 |          | 57,084.33                         |                       |          |
|              | เฉลี่ยราคามตรจะ                         |       |       |                |          |                 |          | 2,854.22                          |                       |          |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พนักงาน หลังที่ 3)

แบบเลขที่ ตร. 11/59

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาพิเศษและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |          | ค่าแรงงาน (บาท) |          | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------|-------|-------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                      |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม  | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม  |                                   |                       |          |
| 12.2         | หมวดงานประติมากรรม                   |       |       |                |          |                 |          |                                   |                       |          |
|              | เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.             | 10.70 | เมตร  | 442.00         | 4,729.40 | -               | -        | 4,729.40                          | (ค)                   |          |
|              | เหล็กกล่อง 25x25x3.2 มม.             | 3.60  | เมตร  | 197.00         | 709.20   | -               | -        | 709.20                            | (ค)                   |          |
|              | เหล็กแบนหนา 4.5 มม.                  | 35.10 | เมตร  | 40.50          | 1,421.55 | -               | -        | 1,421.55                          | (ค)                   |          |
|              | ค่าแรงประกอบประติมากรรมเหล็กพ่นสีแดง | 1.00  | งาน   | -              | -        | 1,030.00        | 1,030.00 | 1,030.00                          | (ก)                   |          |
|              | ทาสีน้ำมัน                           | 1.00  | งาน   | 582.00         | 582.00   | -               | -        | 582.00                            | (ก)                   |          |
|              | ลูกลั่นเลื่อนชนิดมีลูกปืน            | 2.00  | ชุด   | 628.00         | 1,256.00 | -               | -        | 1,256.00                          | (ค)                   |          |
|              | บานพับประตูเหล็ก                     | 8.00  | ชุด   | 298.00         | 2,384.00 | -               | -        | 2,384.00                          | (ค)                   |          |
|              | กลอนล่าง                             | 4.00  | ชุด   | 113.00         | 452.00   | -               | -        | 452.00                            | (ค)                   |          |
|              | กลอนประตูบานเปิดกลาง                 | 1.00  | ชุด   | 168.00         | 168.00   | -               | -        | 168.00                            | (ค)                   |          |
|              | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน              |       |       |                |          |                 |          | 12,732.15                         |                       |          |
|              | เฉลี่ยราคาต่อชุดเป็นเงิน             |       |       |                |          |                 |          | 12,732.15                         |                       |          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ดร. 11/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและวิทยากร กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการงานสังคมแห่งชาติ  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดวงรอบของงานและราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                           | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |          | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                                  |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม   | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม  |                                   |                       |          |
| 13           | งานท่อระบายน้ำ คสล. ( 0.30 ม. คิดช่วงละ 6.00 ม. 10 ช่วง = 60 ม.) |       |       |                |           |                 |          |                                   |                       |          |
| 13.1         | งานท่อระบายน้ำ                                                   |       |       |                |           |                 |          |                                   |                       |          |
|              | ขุดดิน                                                           | 90.95 | ลบ.ม. | -              | -         | 60.00           | 5,457.00 | 5,457.00                          | (ก)                   |          |
|              | ทราบบทบาทอัดแน่น                                                 | 2.28  | ลบ.ม. | 560.75         | 1,278.51  | 99.00           | 225.72   | 1,504.23                          | (ข) / (ก)             |          |
|              | คอนกรีตหยาบ                                                      | 4.00  | ลบ.ม. | 2,149.53       | 8,598.12  | 419.00          | 1,676.00 | 10,274.12                         | (ข) / (ก)             |          |
|              | ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 ม.                                          | 60.00 | ฟุต   | 228.97         | 13,738.20 | -               | -        | 13,738.20                         | (ข)                   |          |
|              | ยาแนวรอยต่อท่อ 0.05 ม.                                           | 2.76  | ตร.ม. | 84.00          | 231.84    | 87.00           | 240.12   | 471.96                            | (ก)                   |          |
|              | ทรายถมหลังท่อ                                                    | 9.00  | ลบ.ม. | 560.75         | 5,046.75  | 99.00           | 891.00   | 5,937.75                          | (ข) / (ก)             |          |
|              |                                                                  |       |       |                |           |                 |          |                                   |                       |          |
|              |                                                                  |       |       |                |           |                 |          |                                   |                       |          |
|              |                                                                  |       |       |                |           |                 |          |                                   |                       |          |
|              |                                                                  |       |       |                |           |                 |          |                                   |                       |          |
|              | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                                          |       |       |                |           |                 |          | 37,383.26                         |                       |          |
|              |                                                                  |       |       |                |           |                 |          |                                   |                       |          |
|              |                                                                  |       |       |                |           |                 |          |                                   |                       |          |
|              | เงินยกราคาเผื่อสำรอง                                             |       |       |                |           |                 |          | 623.05                            |                       |          |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (พนักงาน นลสที่ 3)  
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การใช้งานวิชาชีพและวิชาชีพ การโยกย้าย สำนักงานสำนักงานสำนักงาน สำนักงานสำนักงานสำนักงาน  
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของงานและราคากลาง

ประมาณราคามือวันที่ 6 สิงหาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |          | ค่าแรงงาน (บาท) |         | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน (บาท) | แหล่งที่มาของ<br>ราคา | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|----------|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                         |       |       | ราคาต่อหน่วย   | ราคารวม  | ราคาต่อหน่วย    | ราคารวม |                                   |                       |          |
| 13.2         | งานบ่อพักท่อระบายน้ำเส้นรอบรูป Ø 0.30 ม.                |       |       |                |          |                 |         |                                   |                       |          |
|              | ขุดดิน                                                  | 0.13  | ลบ.ม. | -              | -        | 60.00           | 7.80    | 7.80                              | (ก)                   |          |
|              | ทรายพรวนอัดแน่น                                         | 0.02  | ลบ.ม. | 560.75         | 11.22    | 99.00           | 1.98    | 13.20                             | (ข) / (ก)             |          |
|              | คอนกรีตหยาบ                                             | 0.11  | ลบ.ม. | 2,149.53       | 236.45   | 419.00          | 46.09   | 282.54                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | คอนกรีต ค.2                                             | 0.09  | ลบ.ม. | 2,229.91       | 200.69   | 419.00          | 37.71   | 238.40                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.                                    | 11.15 | กก.   | 27.35          | 304.95   | 4.40            | 49.06   | 354.01                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.                                    | 22.64 | กก.   | 26.19          | 592.94   | 4.10            | 92.82   | 685.77                            | (ข) / (ก)             |          |
|              | ลวดลึงเหล็ก                                             | 1.01  | กก.   | 49.07          | 49.56    | 0               | -       | 49.56                             | (ข)                   |          |
|              | ไม้แบบ (25%)                                            | 0.16  | ลบ.ฟ. | 400            | 64.00    | 0               | -       | 64.00                             | (ก)                   |          |
|              | คานางไม้แบบ (100%)                                      | 0.64  | ตร.ม. | 0              | -        | 139             | 88.96   | 88.96                             | (ก)                   |          |
|              | ไม้ค้ำ (30% ของไม้แบบ)                                  | 0.05  | ลบ.ฟ. | 400            | 20.00    | 0               | -       | 20.00                             | (ก)                   |          |
|              | ตะปู                                                    | 0.01  | กก.   | 47             | 0.47     | 0               | -       | 0.47                              | (ก)                   |          |
|              | เหล็กฉาก 50x50x3 มม.                                    | 7.50  | ม.    | 337            | 2,527.50 | 24              | 180.00  | 2,707.50                          | (ก) / (ค)             |          |
|              | รวมงานบ่อพักท่อระบายน้ำเส้นรอบรูป Ø 0.30 ม. คือเป็นเงิน |       |       |                |          |                 |         | 4,512.20                          |                       |          |

